



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO
TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS E AVENIDAS (1º ETAPA)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT

DATA: MAIO/2025

PLANILHA PARA CÁLCULO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ)

ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m ²)	ÁREA LIMPA RODAS (m ²)	ÁREA TOTAL (m ²)	ESPESSURA (m)	VOLUME (m ³)
1	AV DOM BOSCO LADO DIREITO TRECHO (AV JOANA ALVES / RUA DA SAUDADE)	272,00	8,30	2.257,60	53,65	2.311,25	0,0600	138,68
2	AV DOM BOSCO LADO ESQUERDO TRECHO (AV JOANA ALVES / RUA DA SAUDADE)	272,00	7,30	1.985,60	85,92	2.071,52	0,0600	124,29
3	RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN TRECHO (AV JOANA ALVES / RUA DA SAUDADE)	283,00	7,80	2.207,40	0,00	2.207,40	0,0600	132,44
4	RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES TRECHO (AV JOANA ALVES / RUA DA SAUDADE)	276,00	7,80	2.152,80	0,00	2.152,80	0,0500	107,64
5	RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA TRECHO (RUA RIO MADEIRA / RUA RIO ROOSEVELT)	88,00	7,80	686,40	0,00	686,40	0,0500	34,32
6	RUA RIO ROOSEVELT TRECHO (RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA / RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES)	106,00	7,80	826,80	32,19	858,99	0,0500	42,95
7	RUA RIO ROOSEVELT TRECHO (RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES / PADRE EZEQUIEL RAMIN)	85,00	7,60	646,00	42,92	688,92	0,0500	34,45
8	RUA RIO ROOSEVELT TRECHO (PADRE EZEQUIEL RAMIN / AV DOM BOSCO)	105,00	7,60	798,00	42,92	840,92	0,0500	42,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO
TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS E AVENIDAS (1º ETAPA)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT

DATA: MAIO/2025

PLANILHA PARA CÁLCULO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ)

ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ÁREA LIMPA RODAS (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ESPESSURA (m)	VOLUME (m³)
9	RUA RIO MADEIRA TRECHO (AV DOM BOSCO / RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN)	104,00	7,60	790,40	32,19	822,59	0,0500	41,13
10	RUA RIO MADEIRA TRECHO (RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN / RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES)	90,00	7,80	702,00	42,92	744,92	0,0500	37,25
11	RUA RIO MADEIRA TRECHO (RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES / RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA)	89,00	7,80	694,20	42,92	737,12	0,0500	36,86
12	RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES TRECHO (AV JOANA ALVES / AV ANDRE MAGGI)	194,00	6,90	1.338,60	0,00	1.338,60	0,0500	66,93
13	RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN TRECHO (AV JOANA ALVES / AV ANDRE MAGGI)	194,00	7,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,0500	67,90
14	RUA RIO BRANCO TRECHO (RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES / RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA)	89,00	7,00	623,00	42,92	665,92	0,0600	39,96
15	AV JOANA ALVES DE OLIVEIRA LADO DIREITO TRECHO (AV DOM BOSCO / RUA JOSEFÁ MARIA)	464,31	7,25	3.366,24	42,92	3.409,16	0,0500	170,46
16	AV JOANA ALVES DE OLIVEIRA LADO ESQUERDO TRECHO (AV DOM BOSCO / RUA JOSEFÁ MARIA)	454,05	7,25	3.291,86	948,68	4.240,54	0,0500	212,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO
TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS E AVENIDAS (1º ETAPA)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT

DATA: MAIO/2025

PLANILHA PARA CÁLCULO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ)

ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	ÁREA LIMPA RODAS (m²)	ÁREA TOTAL (m²)	ESPESSURA (m)	VOLUME (m³)
17	RUA JOSEFÁ MARIA LADO DIREITO TRECHO (AV JOANA ALVES / AV ANDRE MAGGI)	233,39	7,30	1.703,74	236,78	1.940,52	0,0500	97,03
18	RUA JOSEFÁ MARIA LADO ESQUERDO TRECHO (AV JOANA ALVES / AV ANDRE MAGGI)	245,27	7,30	1.790,47	0,00	1.790,47	0,0500	89,52
19	RUA 28 DE JANEIRO TRECHO (RUA JOSEFÁ MARIA / RUA JOÃO PEREIRA)	130,50	6,00	783,00	32,19	815,19	0,0500	40,76
20	RUA 7 DE SETEMBRO TRECHO (RUA JOSEFÁ MARIA / RUA JAIME FREIRE)	310,92	6,00	1.865,52	85,84	1.951,36	0,0500	97,57
21	RUA JOÃO PEREIRA TRECHO (AV ANDRE MAGGI / RUA 28 DE JANEIRO)	145,98	6,00	875,88	0,00	875,88	0,0500	43,79
22	RUA JAIME FREIRE TRECHO (RUA RIO MADEIRA / AV JOANA ALVES)	90,78	7,00	635,46	42,92	678,38	0,0500	33,92
23	RUA NOSSA SENHORA AUXILIADORA TRECHO (AV DOM BOSCO / RUA MANOEL DE OLIVEIRA GUEDES)	173,00	7,00	1.211,00	27,08	1.238,08	0,0500	61,90
24	RUA CARMO DE CASTILHO TRECHO (AV DOM BOSCO / FINAL)	350,00	7,00	2.450,00	71,82	2.521,82	0,0500	126,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO
TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS E AVENIDAS (1º ETAPA)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT

DATA: MAIO/2025

PLANILHA PARA CÁLCULO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ)

ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m ²)	ÁREA LIMPA RODAS (m ²)	ÁREA TOTAL (m ²)	ESPESSURA (m)	VOLUME (m ³)
25	RUA SURUI TRECHO (AV DOM BOSCO / RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA)	150,55	7,00	1.053,85	23,32	1.077,17	0,0500	53,86
26	RUA JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA TRECHO (RUA SURUI / AV ANDRE MAGGI)	275,35	7,60	2.092,66	0,00	2.092,66	0,0500	104,63
27	AV ANDRE MAGGI TRECHO (RUA JOSE RAIMUNDO DA SILVA / RUA RAILTON NUNES MACIEL)	190,71	7,60	1.449,39	43,24	1.492,63	0,0500	74,63
28	RUA JAIME FREIRE TRECHO (AV JOANA ALVES / AV ANDRE MAGGI)	223,54	7,00	1.564,78	0,00	1.564,78	0,0500	78,24
29	RUA 28 DE JANEIRO TRECHO (AV DOM BOSCO / RUA JAIME FREIRE)	131,65	7,00	921,55	21,46	943,01	0,0500	47,15
30	RUA 7 DE SETEMBRO TRECHO (AV DOM BOSCO / RUA JAIME FREIRE)	128,17	7,00	897,19	21,46	918,65	0,0500	45,93
31	RUA NOSSA SENHORA AUXILIADORA TRECHO TRECHO (MATILDES KLENS / RUA JAIME FREIRE)	116,81	7,00	817,67	0,00	817,67	0,0500	40,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO
TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS E AVENIDAS (1º ETAPA)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT

DATA: MAIO/2025

PLANILHA PARA CÁLCULO DE CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (CBUQ)

ITEM	LOGRADOURO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m ²)	ÁREA LIMPA RODAS (m ²)	ÁREA TOTAL (m ²)	ESPESSURA (m)	VOLUME (m ³)
	TOTAL >>>	6.061,98		43.837,06	2.016,26	45.853,32		2.365,24