



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO
TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA:	RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS E AVENIDAS (1ª ETAPA)
LOCAL:	RUAS DIVERSAS
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT
DATA:	MAIO/2025

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO DA PLACA DE OBRAS

COMP PAV 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M ²
--------------	---	----------------

REF: 74209/001 SINAPI- CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO
INSUMOS ATUALIZADOS CONFORME TABELA SINAPI JULHO 2021

Item	Codigo	Descrição	Und.	Coef.	Vi. Unit.	Vi. Parcial
1	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 29,85	R\$ 29,85
2	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	R\$ 24,68	R\$ 49,36
3	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	0,0100	R\$ 531,28	R\$ 5,31
4	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	1,0000	R\$ 6,42	R\$ 6,42
5	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	4,0000	R\$ 11,69	R\$ 46,76
6	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m ²	1,0000	R\$ 267,50	R\$ 267,50
7	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	0,1500	R\$ 19,87	R\$ 2,98
					MATERIAL	R\$ 328,97
					MÃO DE OBRA	R\$ 79,21
					CUSTO TOTAL	R\$ 408,18