



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
 END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO  
 TEL: 066-3542-1177  
 CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS E AVENIDAS (1º ETAPA)  
 LOCAL: RUAS E AVENIDAS  
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT  
 DATA: MAIO/2025

TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (MARÇO/2026) SICRO (JANEIRO/2026)
	NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS:	23,90%
BDI AQUISIÇÃO	15,00%

**ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA**

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
<b>1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 001	SERVIÇO	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	8,00	11.428,40	14.159,78	113.278,24	1,59%
<b>SUB-TOTAL 1.0 &gt;&gt;</b>									<b>113.278,24</b>	<b>1,59%</b>
<b>2.0 CANTEIRO DE OBRAS</b>										
COMPOSIÇÃO	Cotação	SERVIÇO	2.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	8,00	950,60	1.177,79	9.422,32	0,13%
<b>SUB-TOTAL 2.0 &gt;&gt;</b>									<b>9.422,32</b>	<b>0,13%</b>
<b>3.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
SICRO	5212556	SERVIÇO	3.1	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	44,00	2,08	2,57	113,08	0,00%
SICRO	5219544	SERVIÇO	3.2	CONFECCÃO DE CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 1,00 M	UND	44,00	250,74	310,66	13.669,04	0,19%



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO  
TEL: 066-3542-1177  
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS E AVENIDAS (1º ETAPA)  
LOCAL: RUAS E AVENIDAS  
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT  
DATA: MAIO/2025

TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (MARÇO/2026)	SICRO (JANEIRO/2026)
		NÃO DESONERADO
BDI SERVIÇOS:	23,90%	
BDI AQUISIÇÃO	15,00%	

#### ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	3.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO "PLACA DE OBRA" (5,0x2,5m)	M2	12,50	408,18	505,73	6.321,62	0,09%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 002	SERVIÇO	3.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO "PLACA DE CONVÊNIO" (2,5x1,25m)	M2	3,12	408,18	505,73	1.577,87	0,02%
SUB-TOTAL 2.0 >>									21.681,61	0,30%
4.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	4.1	MOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	12.944,49	16.038,22	16.038,22	0,22%
COMPOSIÇÃO	COMP PAV 003	SERVIÇO	4.2	DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	12.944,49	16.038,22	16.038,22	0,22%
SUB-TOTAL 3.0 >>									32.076,44	0,45%
5.0 RECAPEAMENTO EM CBUQ										
				TRANSPORTE DE EMULSÕES - PINTURA DE LIGAÇÃO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO  
TEL: 066-3542-1177  
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS E AVENIDAS (1º ETAPA)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT

DATA: MAIO/2025

TABELA REFERÊNCIA:

SINAPI (MARÇO/2026) SICRO  
(JANEIRO/2026)

NÃO DESONERADO

BDI SERVIÇOS:

23,90%

BDI AQUISIÇÃO

15,00%

### ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
SINAPI	102330	SERVIÇO	5.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR-2C)	TXKM	618,63	1,69	2,09	1.292,93	0,02%
SINAPI	102331	SERVIÇO	5.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR-2C)	TXKM	21.041,66	0,64	0,79	16.622,90	0,23%
SINAPI	100966	SERVIÇO	5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (RR-2C)	TXKM	556,77	1,85	2,29	1.274,99	0,02%



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO  
TEL: 066-3542-1177  
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS E AVENIDAS (1º ETAPA)  
LOCAL: RUAS E AVENIDAS  
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT  
DATA: MAIO/2025

TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (MARÇO/2026)	SICRO (JANEIRO/2026)
	NÃO DESONERADO	
BDI SERVIÇOS:	23,90%	
BDI AQUISIÇÃO	15,00%	

#### ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
ANP MARÇO/2025	ANP	AQUISIÇÃO	5.4	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C	T	20,62	3185,03	3.662,78	75.530,18	1,06%
SINAPI	COMP PAV 004	SERVIÇO	5.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	45.853,32	0,98	1,21	55.482,51	0,78%
				<b>EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO EM CBUQ</b>						
SICRO	4011212	SERVIÇO	5.6	VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M2	45.853,32	0,09	0,11	5.043,86	0,07%
SINAPI	95995	SERVIÇO	5.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	2.365,24	2132,36	2.641,99	6.248.940,42	87,56%
SINAPI	95876	SERVIÇO	5.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (CBUQ) SINAPI - RO	M3XKM	68.779,83	2,51	3,10	213.217,47	2,99%
SINAPI	93593	SERVIÇO	5.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (CBUQ) SINAPI - RO	M3XKM	87.121,12	0,96	1,18	102.802,91	1,44%



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA  
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO  
TEL: 066-3542-1177  
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS E AVENIDAS (1º ETAPA)  
LOCAL: RUAS E AVENIDAS  
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT  
DATA: MAIO/2025

TABELA REFERÊNCIA:	SINAPI (MARÇO/2026)	SICRO (JANEIRO/2026)
	NÃO DESONERADO	
BDI SERVIÇOS:	23,90%	
BDI AQUISIÇÃO	15,00%	

### ORÇAMENTO ORIENTATIVO DA OBRA

BOLETIM	CÓDIGO	BDI	ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND.	QUANTIDADE	PREÇO			
							UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	%
SINAPI	93592	SERVIÇO	5.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (CBUQ) SINAPI - RO	M3XKM	63.681,20	2,75	3,40	216.516,08	3,03%
<b>SUB-TOTAL 6.0 &gt;&gt;</b>									<b>6.936.724,25</b>	<b>97,19%</b>
<b>6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>										
<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>										
SICRO	5213400	SERVIÇO	6.1	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	928,96	20,80	25,77	23.939,29	0,34%
<b>SUB-TOTAL 7.0 &gt;&gt;</b>									<b>23.939,29</b>	<b>0,34%</b>
									<b>7.137.122,15</b>	<b>100,00%</b>

Importa o presente orçamento em: