



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE RONDOLÂNDIA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS
CNPJ: 04.221.486/0001-49



MEMORIAL DESCRITIVO



MEMORIAL DESCRITIVO

Construção de **Pavimentação em Blocos Sextavados em via urbana com drenagem e calçadas**, compreende a execução de 813,22m de extensão e área de 6.020,28m² de pavimentação.

Descrição da Obra: **Serviços preliminares:** placa de obra, Instalações da Obra onde deverá ser construído almoxarifado em tábuas de madeira e telha fibrocimento e serviços topográficos para pavimentação; **Administração Local de Obra:** encarregado geral, engenheiro civil; **Terraplanagem:** com escavação mecânica, carga de material e transporte com caminhão basculante; **Pavimentação:** Regularização de subleito, material em jazida, transporte com caminhão basculante, base estabilizada granulométrica e construção do pavimento em blocos sextavados; **Obras Complementares:** guia e sarjeta conjugados (MFC-03); **Calçada:** execução e compactação de aterro com solo, execução de passeio em concreto não armado para calçadas e para rampas de garagem respectivamente, e assentamento de piso podotáteis. **Drenagem Profunda:** execução de drenagem profunda, com a instalação de tubos, construção de bocas de lobo, caixas de ligação e dissipador de energia.

Área de pavimentação total:

6.020,28m²

BDI adotado: 23,90%

Custo da obra com BDI: R\$ 1.389.672,05

Custo por m²: R\$ 230,83/m²

Rondolândia, outubro de 2021.

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA: 9742D/RO

Janete Moreira Lopes
Eng^a Civil - CREA 9742-D/RO
Responsável técnico pelo Projeto