



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
COMISSÃO DE COMPRAS
GESTÃO 2021//2024



**AVISO DE ALTERAÇÃO - RETIFICAÇÃO DO EDITAL DA
CONCORRÊNCIA DE Nº. 010/2024**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT**, através da Comissão de Contratação nomeada através do Decreto nº 280/GAB/PMR de 13 de Maio de 2024, **Torna Público** para o conhecimento de todas as empresas interessadas em participar da Concorrência Presencial nº 010/2024, cujo objeto é “**Contratação de Empresa Especializada para Construção de Escola Indígena Zawa Karej Panyjeje padrão 06 Salas, conforme Convênio 690-2024 SEDUC-MT, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura**”, considerando a impugnação acolhida pelo Departamento de compras e Ratificação da Autoridade Superior, que o Edital foi alterado/retificado conforme a seguir exposto: O item 14.6.4 letra D do Edital da Concorrência Presencial nº 010/2024, passa a vigorar com a seguinte redação: Item 14.6.4 letra D:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO	UNIDADE	% PARA ATESTADO	QTD PARA (ATESTADO)
INFRA-ESTRUTURA					
1.0	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	205,54	M2	50%	102,77
2.0	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	254,18	KG	50%	127,09
3.0	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	345,27	KG	50%	172,63
4.0	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	10,98	M3	50%	5,49
5.0	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	10,98	M3	50%	5,49
CONTRAPISO ARMADO					
6.0	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	91,46	M3	50%	45,73
7.0	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	1683,51	KG	50%	841,75
8.0	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	113,75	M3	50%	56,87
9.0	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - 10 cm	113,75	M3	50%	56,87



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
COMISSÃO DE COMPRAS
GESTÃO 2021//2024



10.0	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	1137,51	M2	50%	568,75
BASE DO RESERVATÓRIO ELEVADO H=5,0m – INFRAESTRUTURA					
11.0	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	57,01	M3	50%	28,50
12.0	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	44,62	M2	50%	22,31
13.0	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	10,70	M3	50%	5,35
BASE DO RESERVATÓRIO ELEVADO H=5,0m – SUPER ESTRUTURA					
15.0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	47,90	M2	50%	23,95
16.0	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	326,40	KG	50%	163,20
17.0	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	3,60	M3	50%	1,80
18.0	ESTRUTURA METÁLICA PARA FABRICAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO EM TUBOS METÁLICOS COM TRAVA QUEDAS EM CHAPA CHATA E GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NO PERÍMETRO DA LAJE DAS CAIXAS DE ÁGUA	287,04	KG	50%	143,52
19.00	PAINEL ISOTÉRMICO COM ESPESSURA DE 10MM NA COR MARROM, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1377,55	M2	20%	275,51
COBERTURA					
20.0	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, CHAPA/CHAPA - INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1198,19	M2	50%	599,09
21.0	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE	296,92	M	50%	148,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
COMISSÃO DE COMPRAS
GESTÃO 2021//2024



	VERTICAL. AF_07/2019				
22.0	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DO BLOCO EDUCACIONAL, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS E CHAPAS METÁLICAS (AÇO ASTM A36), MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO. (EMI GUWA PUXUREJ)	12744,26	KG	50%	6.372,13
23.0	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO, 02 DEMÃOS (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) E PINTURA DE FUNDO, 01 DEMÃO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS NA OBRA	1121,34	M2	50%	560,67
ESQUADRIAS					
24.0	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	37,38	M2	50%	18,69
25.0	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO TARJETA LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	39,50	M2	50%	19,75
URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS					
27.0	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	4221,93	M2	50%	2.110,96
PISOS/PAVIMENTAÇÃO					
28.0	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	783,48	M2	50%	391,74

As demais disposições do Edital de Licitação nº 010/2024 permanecem inalteradas. Esta retificação passa a integrar o referido Edital para todos os fins e efeitos legais.

Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente das 07h00min às 13h00min.

Maiores informações poderá ser obtido através do Portal Transparência no endereço <https://rondolandia.mt.gov.br/licitacao> ou através do e-mail: licitacao.rondolandia@gmail.com;

Rondolândia - MT, 31 de julho de 2024.

Luciene Souza dos Santos
Agente de Contratação