

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE
<b>LOCAL:</b>	RUA RIO MADEIRA, ESQUINA COM A RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN- PERÍMETRO URBANO - RONDOLÂNDIA - MT
<b>PROP.:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**

9.7	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-VER-001	Próprio	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO EM PEÇAS DE MADEIRA	m <sup>2</sup>	1,0000000	15,16	15,16
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	22,62	3,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	18,34	2,75
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0060000	16,90	0,10
Insumo	00020206	SINAPI	SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,1000000	8,11	8,92

Janete Moreira Lopes  
Engenheira Civil

  
Janete Moreira Lopes  
Responsável Técnica  
Engenheira Civil (CREA: 9742D/RO)