

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE
<b>LOCAL:</b>	RUA RIO MADEIRA, ESQUINA COM A RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN- PERÍMETRO URBANO - RONDOLÂNDIA - MT
<b>PROP.:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOINSTALAÇÃO SANITÁRIA**

12.1.43	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	CPU-SAN-001	Próprio	<b>Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação</b>	und	<b>1,0000000</b>	<b>4,78</b>	<b>4,78</b>
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UND	0,0049000	68,48	0,34
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,0075000	77,58	0,58
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,0120000	2,75	0,03
Insumo	20154	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,0000000	3,63	3,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	18,79	0,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	22,80	0,11

12.1.43	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	CPU-SAN-002	Próprio	<b>Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação</b>	und	<b>1,0000000</b>	<b>18,41</b>	<b>18,41</b>
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UND	0,0049000	68,48	0,34
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,0075000	77,58	0,58
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,0120000	2,75	0,03
Insumo	3659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,0000000	17,26	17,26
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	18,79	0,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	22,80	0,11

12.1.43	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	CPU-SAN-003	Próprio	<b>Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação</b>	und	<b>1,0000000</b>	<b>16,84</b>	<b>16,84</b>
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UND	0,0049000	68,48	0,34
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,0075000	77,58	0,58
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,0120000	2,75	0,03
Insumo	11655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,0000000	15,69	15,69
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	18,79	0,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	22,80	0,11

12.1.43	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	CPU-SAN-004	Próprio	<b>Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação</b>	und	<b>1,0000000</b>	<b>19,16</b>	<b>19,16</b>
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UND	0,0049000	68,48	0,34
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,0075000	77,58	0,58
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,0120000	2,75	0,03

Janete Moreira Lopes

Engenheira Civil

Janete Moreira Lopes
   
 Responsável Técnica
   
 Engenharia Civil (CREA 9742/D/RO)

<b>OBRA:</b>	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO 2 - PADRÃO FNDE
<b>LOCAL:</b>	RUA RIO MADEIRA, ESQUINA COM A RUA PADRE EZEQUIEL RAMIN- PERÍMETRO URBANO - RONDOLÂNDIA - MT
<b>PROP.:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOINSTALAÇÃO SANITÁRIA**

Insumo	11656	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,0000000	18,01	18,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	18,79	0,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	22,80	0,11

12.1.43	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	<b>CPU-SAN-005</b>	<b>Próprio</b>	<b>Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação</b>	<b>und</b>	<b>1,0000000</b>	<b>8,08</b>	<b>8,08</b>
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UND	0,0049000	68,48	0,34
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,0075000	77,58	0,58
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,0120000	2,75	0,03
Insumo	7097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,0000000	6,93	6,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	18,79	0,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	22,80	0,11

12.1.43	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
<b>Composição</b>	<b>CPU-SAN-006</b>	<b>Próprio</b>	<b>Caixa sifonada 150x150x50mm</b>	<b>und</b>	<b>1,0000000</b>	<b>45,02</b>	<b>45,02</b>
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UND	0,0049000	68,48	0,34
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,0075000	77,58	0,58
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UND	0,0120000	2,75	0,03
Insumo	11712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UND	1,0000000	43,87	43,87
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	18,79	0,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0050000	22,80	0,11