

OBRA:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) - PADRÃO FNDE
LOCAL:	LINHA 05 PERÍMETRO RURAL DE RONDOLÂNDIA
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO SISTEMA DE COBERTURA

6.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-COB-001	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	1,0000000	175,18	175,18
Insumo	88278	SINAPI	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,04	20,04
Insumo	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	18,34	18,34
Composição Auxiliar	10966	SINAPI	PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL "U", 6 " X 2 " (QUALQUER ESPESSURA)	KG	15,0000000	9,12	136,8

FONTE: SINAPI/SETEMBRO/2015 - CÓDIGO 72114


Janete Moreira Lopes
 Responsável Técnica
 Engenharia Civil CREA 9742D/RO