



OBRA:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) - PADRÃO FNDE
LOCAL:	LINHA 05 PERÍMETRO RURAL DE RONDOLÂNDIA
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-MOV-001	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante	M3	1,0000000	15,26	15,26
Composição Auxiliar	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2500000	61,05	15,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	18,34	12,84

FONTE: SINAPI/SETEMBRO/2015 - CÓDIGO 72897

Janete Moreira Lopes
Responsável Técnica
Engenheira Civil CREA 9742D/RO