

OBRA:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m) - PADRÃO FNDE
LOCAL:	LINHA 05 PERÍMETRO RURAL DE RONDOLÂNDIA
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

15.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-SPDA-001	SINAPI	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	UNID	1,0000000	226,70	226,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6789000	22,95	38,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,4832000	18,34	82,22
Insumo	43059	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	2,1560000	9,23	19,9
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0653000	145,00	9,47
Insumo	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	3,0096000	1,00	3,01
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	18,5084000	0,82	15,18
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0365000	141,75	5,17
Insumo	7258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UNID	60,4800000	0,88	53,22


FONTE: SINAPI/SETEMBRO/2015 - CÓDIGO 83446

15.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-SPDA-002	SINAPI	Conector de bronze para haste 5/8"	UNID	1,0000000	16,92	16,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	19,78	5,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	23,88	7,16
Insumo	1576	SINAPI	TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO	UNID	1,0000000	3,83	3,83

FONTE: SINAPI/SETEMBRO/2015 - CÓDIGO 72262

15.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU-SPDA-003	SINAPI	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	UNID	1,0000000	16,92	16,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	19,78	5,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	23,88	7,16
Insumo	1576	SINAPI	TERMINAL A PRESSAO DE BRONZE P/ CABO A BARRA, CABO 25 A 35MM2 C/ 1 FURO DE FIXACAO	UNID	1,0000000	3,83	3,83

FONTE: SINAPI/SETEMBRO/2015 - CÓDIGO 72262


Janete Moreira Lopes
 Responsável Técnica
 Engenheira Civil CREA 9742/D/RO